

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO - Em cumprimento do estabelecido no nº 1 do artigo 17º do Dec-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto, a CMM vêm informar os consumidores do Concelho de Marvão, dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade, relativamente ao 4º trimestre de 2012. Todas as determinações são realizadas por laboratório acreditado e a recolha de amostras abrange 36 pontos distribuídos por todo o concelho por forma a obter uma adequada cobertura de rede de distribuição de água.

EDITAL

| PARÂMETRO | Nº de Análises Previstas no PCQA | Percentagem de Análises Realizadas | Valor Paramétrico DL nº 306/07 | Valores obtidos | | Percentagem de análises que cumprem a legislação | Observações |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|--|-------------|
| | | | | Máximo | Mínimo | | |
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | |
| Escherichia coli (UFC/100 mL)-PO | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Bactéria coliforme (UFC/100 mL)-PI | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Cloro residual (mg Cl2/L) | 9 | 100% | Não tem | 1 | <0,2 | 100% | |
| Controlo de Rotina 2 | | | | | | | |
| Alumínio (µg/L)-PI | 3 | 100% | 200 | 1,10E+02 | 5,20E+01 | 100% | |
| Amonio | 3 | 100% | 0,5 | <0,04 | <0,04 | 100% | |
| Nº de colónias a 36°C (UFC/mL)-PI | 3 | 100% | Sem alter. | 0 | 0 | 100% | |
| Nº de colónias a 22°C (UFC/mL)-PI | 3 | 100% | Sem alter. | 1 | 0 | 100% | |
| Condutividade (µS/cm)-PI | 3 | 100% | 2500 | 201 | 194 | 100% | |
| Clostridium perfringens (UFC/100 mL)-PI | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Cor (mg/L)-PI | 3 | 100% | 20 | <2,0 | <2,0 | 100% | |
| pH (unidades de pH)-PI | 3 | 100% | 6,5 - 9,0 | 8 | 5,9 | 67% | |
| Manganês (µg/L)-PI | 3 | 100% | 50 | 3 | 2,2 | 100% | |
| Nitratos (mg/L)-PO | 1 | 100% | 50 | <0,4 | <0,4 | 100% | |
| Oxidabilidade (mg/L)-PI | 3 | 100% | 5 | 1,0 | <1,0 | 100% | |
| Cheiro (taxa diluição)-PI | 3 | 100% | 3 | <1,0 | <1,0 | 100% | |
| Sabor (taxa de diuição)-PI | 3 | 100% | 3 | <1,0 | <1,0 | 100% | |
| Turvação (NTU)-PI | 3 | 100% | 4 | <0,4 | <0,4 | 100% | |
| Controlo de Inspeção | | | | | | | |

Os resultados apresentados mostram que a água distribuída se encontra em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pelo Dec-lei nº 306/07 de 27 de Agosto.